

استشارة ع-12-دد

(تتعلق بتعهد و صيانة شبكة التنوير العمومي بمنزل المهيري)

إلى السيد (المزود) :

تعترم بلدية منزل المهيري تعهد و صيانة شبكة التنوير العمومي بمنزل المهيري حسب بيانات القائمة المصاحبة فعلى من يرغب في المشاركة ذكر أفضل الأثمان و مدنا بها إما مباشرة لدى مكتب الضبط بالبلدية أو عن طريق مراسلة مضمونة الوصول بالبريد السريع إلى العنوان التالي: بلدية منزل المهيري - شارع الجمهورية - منزل المهيري 3114- مع اضافة عبارة " لا يفتح استشارة تعهد و صيانة شبكة التنوير العمومي بمنزل المهيري " على الظرف الخارجي. - آخر أجل لقبول العروض يوم الاثنين 2020/12/07 على الساعة العاشرة صباحا و يؤخذ بعين الاعتبار ختم مكتب الضبط و يتم الفتح في جلسة علنية في نفس اليوم على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر البلدية.

لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال خلال أوقات العمل بالرقم (الهاتف/الفاكس 77.375.660).

N° DE PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES (H.T.V.A)	U	Q	P.U. H.T.V.A	P.T. H.T.V. A
	<i>L'entrepreneur devra faire la diagnostic et la recherche des défauts des différents réseaux d'éclairage public et présenter au bureau des études, au maître d'ouvrage un rapport pour approbation. Le maître d'ouvrage et le concepteur ont tout le droit de vérifier, d'accepter ou de refuser les équipements électriques proposés par l'entrepreneur.</i>				
1.1	Fourniture, pose et raccordement d'un coffret électrique de commande ,de protection et de comptage étanche conformément au schémas unifilaire et au normes de la STEG ,ainsi que son raccordement au réseau d'éclairage publique, assurant les départs nécessaires, disjoncteurs ,interrupteur horaire ,contacteur, mise à la terre ,frais de branchement et tout diligences avec la STEG y compris tous accessoires de pose et de raccordement et toutes sujétions. L'unité:	U	2		
1.2	Entretien d'une niche(maçonnerie, peinture...) selon le modèle fourni dans les schémas et ayant les dimensions compatibles avec les équipements retenus, y compris fouilles, fondations, maçonnerie, enduits, buses et fourreaux, porte métallique, serrurerie, peinture, repérage et toutes sujétions de finitions et mise en œuvre L'unité:	U	3		
1.3	Fourniture, pose d'un Câble 3x2,5 mm ² y compris tous les accessoires pour le branchement et toutes sujétions. Le mètre linéaire:	ML	40		
1.4	Fourniture, pose et raccordement d'un Câble RO2V 2x25 mm ² y compris protection connecteur pince d'encrage et toutes sujétions Le mètre linéaire:	ML	200		
1.5	Mise à la terre d'une niche constituée de 3 piquets de terre logés dans un regard de terre et d'un câble vert/jaune 1x25mm ² Le mètre linéaire:	U	2		
1.6	Dépose câble défectueux et toutes sujétions ancien réseau L'unité:	U	3		
1.7	Tube d'acier galvanisé à chaud, diamètre extérieur/intérieur 63/46 mm pour descente de câble le long d'un BAP, y compris la fixation du tube et tous accessoires Le mètre linéaire:	ML	30		
1.8	Dépose d'une lampe existant endommagé et pose et mise en service d'une lampe et toutes sujétions L'unité:	U	20		
1.9	Dépose douille défectueux et pose de douille en porcelaine y compris tous les accessoires de fixation L'unité:	U	10		
1.10	Dépose ballast défectueux et pose d'un ballast pour lampe SHP 150w ou 125w. L'unité:	U	10		
TOTAL H.T.V.A					
T.V.A					
TOTAL T.T.C					

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de (en toutes lettres et en chiffres)

.....

....., Le.....